

FORMULARIO DE OFERTA						
OBRAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL						
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES - PROVINCIA DE SANTA FE						
N°	Obra	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Precio Total
1	Pavimento de Hormigón	Construcción calzada de hormigón H-30, espesor de 18cm (incluyendo provisión de hormigón, hierro y otros materiales, curado, ejecución y tomado de juntas)	M2	2515,36		
2	Desagües	Excavación, carga y descarga de suelo para ejecución de acequia	M3	144		
3	Desagües	Construcción de acequia de mampostería con bloques de hormigón con base y tapa de H°-21. Además se incluye la ejecución de bases y columnas.	M	120		
4	Desagües	Construcción de bocas de tormentas	Unidad	2		
5	Reparación de cerco y construcción de cerco nuevo	Ejecución de cerco nuevos incluyendo provisión de materiales	M	254,7		
6	Reparación de cerco y construcción de cerco nuevo	Reparación de cercos perimetrales	M	339,93		
					TOTAL	
ADJUNTAR ANALISIS DE PRECIO COMPLETO						